

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont elewacji frontowej</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wszelkich elementów, tablic, lampy, kraty montowane na elewacji z ponownym montażem niezbędnych elementów 1.000	całość		
			całość	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią  1.05*2.0*37+1.05*2.7+2.8*1.7*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.055</b>
3	KNR 0-28 d.1 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 13.5*24.1+1.2*3.1-poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	239.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.015</b>
4	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - 30% pow poz.3*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
5	KNR 4-01 d.1 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
6	KNR 4-01 d.1 0620-05	Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> przy użyciu klamer budowlanych poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
7	KNR 0-40 d.1 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie - wyrównanie pow. poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
8	KNR 19-01 d.1 0825-03 analogia	Bonie na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym R=2,5 8*12.3	m		
			m	98.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.400</b>
9	KNR 0-40 d.1 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
10	KNR 0-40 d.1 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.409</b>
11	KNR 0-40 d.1 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	239.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.015</b>
12	KNR 0-40 d.1 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	239.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.015</b>
13	KNR 0-40 d.1 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	239.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.015</b>
14	d.1 kalk. własna	Renowacja wraz z uzupełnieniem profili gzymsów i opasek okiennych 5.1*18+6.4+24.1*3+1.2*13+11.8	m		
			m	197.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.900</b>
15	d.1 kalk. własna	Renowacja detali, portali wejść 7.2*2+8*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
16	KNR 19-01 d.1 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych 10*2.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
17	KNR 19-01 d.1 0437-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.50 m <sup>2</sup> 16	szt.		
			szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
18	KNR 19-01 d.1 0440-07	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska ponad 1,00 m <sup>2</sup> 24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01 d.1 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		1.1*11.8	m <sup>2</sup>	12.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.980</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 1120-02 analogia	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		1.7*1.1*2	m <sup>2</sup>	3.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.740</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		4*1.7*2	m	13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
23	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.35*(1.2*17)+0.45*(24*2+11.8)	m <sup>2</sup>	34.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.050</b>
24	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocinkowanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		0.35*(1.2*17)+0.45*(24*2+11.8)	m <sup>2</sup>	34.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.050</b>
25	KNR 2-02 d.1 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 25 m, nakłady podstawowe	m <sup>2</sup>		
		330	m <sup>2</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi	m <sup>3</sup>		
		2.4	m <sup>3</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
27	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>		
		2.4	m <sup>3</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
28	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	t		
		2.4*1.8	t	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
<b>2</b>		<b>izolacja piwnicy od strony frontowej</b>			
29	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		24.1*1.0	m <sup>2</sup>	24.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.100</b>
30	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.24*1.3*(0.6*2+0.8)*8	m <sup>3</sup>	4.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.992</b>
31	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		24*0.9*2.0	m <sup>3</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
32	KNR-W 4-01 d.2 0107-08	Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33	KNR-W 4-01 d.2 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m <sup>2</sup>		
		2.0*24	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 0619-05	Ogryzanie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		2.0*24	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
35	KNR 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
36	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-27 d.2 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
38	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
39	KNR AT-40 d.2 0408-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie poz.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
40	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje z folii kubełkowej poz.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
41	KNR-W 4-01 d.2 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych stopni schodów z betonu 0.3*0.3*1.8*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>
42	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 50% nowego piasku poz.31	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
43	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 24.0*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
44	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
45	KNR 2-31 d.2 0502-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 30% nowy materiał 24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
46	d.2 kalk. własna	Doświetlacze piwniczne okienne systemowe z kratą ocynkowaną wraz z montażem 8	szt		
			szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
47	KNR 0-40 d.2 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm 4	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNNR-W 3 d.2 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV 0.7*0.8*8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
49	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi 4.9+18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	22.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.900</b>
50	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu Krotność = 15 22.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	22.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.900</b>
51	d.2 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 22.9*1.8	t		
			t	41.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.220</b>